



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

**OBRA DE RENOVACIÓN DEL AEROCONDENSADOR SUBENFRIADOR DE LA CALDERA DEL HORNO
Nº3 DE INCINERACIÓN DE FANGOS DE LA EDAR GALINDO**

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

ANEJO II MEDICIONES Y PRESUPUESTO



1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Cod.	Descripción	Ud.	Cant.	Unit.	Parcial
1	Suministro de aerocondensador 2LF1600/6-H 1.1 5400 / 1835 – 4V – EEET – 1 – 254R57Y23 – 28 – 32 / 66.67, incluso malla de protección de aletas.	Ud.	1,00	66.500,00	66.500,00
2	Suministro de subenfriador 1.1– 5.300 / 1310 / 4v- EEST4 - 254R57Y32, bajo ref. GEA 211/487, incluso malla de protección de aletas.	Ud.	1,00	51.500,00	51.500,00
3	Desmontaje y montaje del conjunto aerocondensador/subenfriador del horno Nº3 y sus equipos auxiliares, conductos, calorifugado, etc. Incluso modificaciones necesarias en las interconexiones de los equipos con las líneas actuales de vapor y/o agua. Incluso la gestión de residuos y medios de elevación necesarios.	Ud.	1,00	112.000,00	112.000,00
4	Puesta en servicio del conjunto Aerocondensador-Subenfriador. Incluyendo las pruebas hidráulicas de los ramales de conexión con las líneas actuales de vapor y/o agua certificadas por OCA y legalización de la instalación.	Ud.	1,00	2.000,00	2.000,00
5	Redacción de la documentación de PRL necesaria para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance del presente PPTP, medios necesarios para la maniobra y rescate necesarios, presencia de recurso preventivo en los trabajos, asistencia a reuniones de coordinación, gestión de PRL durante los trabajos, etc.	Ud.	1,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL LICITACIÓN	235.000,00

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Cod.	Descripción	Ud.	Cant.	Unit.	Parcial
1	Suministro de aerocondensador 2LF1600/6-H 1.1 5400 / 1835 – 4V – EEET – 1 – 254R57Y23 – 28 – 32 / 66.67, incluso malla de protección de aletas.	Ud.	1,00		
2	Suministro de subenfriador 1.1– 5.300 / 1310 / 4v- EEST4 - 254R57Y32, bajo ref. GEA 211/487, incluso malla de protección de aletas.	Ud.	1,00		
3	Desmontaje y montaje del conjunto aerocondensador/subenfriador del horno Nº3 y sus equipos auxiliares, conductos, calorifugado, etc. Incluso modificaciones necesarias en las interconexiones de los equipos con las líneas actuales de vapor y/o agua. Incluso la gestión de residuos y medios de elevación necesarios.	Ud.	1,00		
4	Puesta en servicio del conjunto Aerocondensador-Subenfriador. Incluyendo las pruebas hidráulicas de los ramales de conexión con las líneas actuales de vapor y/o agua certificadas por OCA y legalización de la instalación.	Ud.	1,00		
5	Redacción de la documentación de PRL necesaria para la realización de todos los trabajos incluidos en el alcance del presente PPTP, medios necesarios para la maniobra y rescate necesarios, presencia de recurso preventivo en los trabajos, asistencia a reuniones de coordinación, gestión de PRL durante los trabajos, etc.	Ud.	1,00		
				TOTAL	