



SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOLVA DE CARGA DE POLIELECTROLITO

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Causulas Administrativas Particulares

ANEJO I PRECIOS UNITARIOS



1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Cod.	Descripción	Unidad	Unitario
1	Estructura autosoportante para tolva y bandeja. Incluye estructura, patas, cáncamos de sujeción, tornillería y demás accesorios necesarios. Deberá ser capaz de soportar el peso de todo el conjunto: Tolva, bandeja, vigas, estructura, cruceta y saca. Acero inoxidable.	Uds	8.000,00 €
2	Prolongación de la estructura hacia arriba y vigas transversales de apoyo de cruceta de sujeción. Regulable en altura con altura media de 2.800 mm. Acero Inoxidable.	Uds	11.600,00 €
3	Tolva para descarga de polielectrolito. Cerrada completamente salvo una apertura en su parte superior para descarga de la saca <i>big-bag</i> central (la cual podrá cerrarse mediante tajadera). Volumen entre 650 y 800 litros. Incluido en su parte frontal dos tomas para la conexión tramos de PVC (DN40, PN10, <i>full vacuum</i>) y un acceso para vaciado. Acero inoxidable, mínimo 3 mm de espesor	Uds	6.900,00 €
4	Bandeja con apertura en su parte inferior para introducción de salida de la saca <i>big-bag</i> , alineada con entrada a la tolva. Situada a una altura suficiente de la tolva para que permita la manipulación, sin riesgo, de la salida de las sacas. Altura máxima de 1.350 mm. Acero inoxidable, mínimo 3 mm de espesor	Uds	6.700,00 €
5	Cruceta para sujeción de <i>big-bag</i> . Homologada para 1.600 kg. Acero Inoxidable.	Uds	5.600,00 €
6	Escalera de acceso hasta gancho de polipasto. Fijada a la estructura principal y con barandilla incluida. Acero Inoxidable.	Uds	9.600,00 €
7	Tubería de PVC transparente, rígida y de curvas abiertas con tuercas de unión desmontables. DN40, PN10, <i>full vacuum</i> . Deben incluirse los soportes/abrazaderas de sujeción a pared, incluidos los soportes de sujeción y amarres a la tolva, así como codos y accesorios necesarios. Unidades en metros de tubería	metro	45,00 €
8	Desmontaje de instalación actual y gestión de residuos por gestor autorizado. Montaje, instalación y pruebas de todo el sistema de descarga de polielectrolito, incluyendo la tubería de PVC	Uds	8.300,00 €
9	Desmontaje de polipasto actual y gestión de residuos por gestor autorizado. Montaje, instalación, puesta en marcha y pruebas del polipasto eléctrico ABK201-1604U de Vicinay (suministrado por CABB)	Uds	3.900,00 €



2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Cod.	Descripción	Unidad	Unitario
1	Estructura autosoportante para tolva y bandeja. Incluye estructura, patas, cáncamos de sujeción, tornillería y demás accesorios necesarios. Deberá ser capaz de soportar el peso de todo el conjunto: Tolva, bandeja, vigas, estructura, cruceta y saca. Acero inoxidable.	Uds	
2	Prolongación de la estructura hacia arriba y vigas transversales de apoyo de cruceta de sujeción. Regulable en altura con altura media de 2.800 mm. Acero Inoxidable.	Uds	
3	Tolva para descarga de polielectrolito. Cerrada completamente salvo una apertura en su parte superior para descarga de la saca <i>big-bag</i> central (la cual podrá cerrarse mediante tajadera). Volumen entre 650 y 800 litros. Incluido en su parte frontal dos tomas para la conexión tramos de PVC (DN40, PN10, <i>full vacuum</i>) y un acceso para vaciado. Acero inoxidable, mínimo 3 mm de espesor	Uds	
4	Bandeja con apertura en su parte inferior para introducción de salida de la saca <i>big-bag</i> , alineada con entrada a la tolva. Situada a una altura suficiente de la tolva para que permita la manipulación, sin riesgo, de la salida de las sacas. Altura máxima de 1.350 mm. Acero inoxidable, mínimo 3 mm de espesor	Uds	
5	Cruceta para sujeción de <i>big-bag</i> . Homologada para 1.600 kg. Acero Inoxidable.	Uds	
6	Escalera de acceso hasta gancho de polipasto. Fijada a la estructura principal y con barandilla incluida. Acero Inoxidable.	Uds	
7	Tubería de PVC transparente, rígida y de curvas abiertas con tuercas de unión desmontables. DN40, PN10, <i>full vacuum</i> . Deben incluirse los soportes/abrazaderas de sujeción a pared, incluidos los soportes de sujeción y amarres a la tolva, así como codos y accesorios necesarios. Unidades en metros de tubería	metro	
8	Desmontaje de instalación actual y gestión de residuos por gestor autorizado. Montaje, instalación y pruebas de todo el sistema de descarga de polielectrolito, incluyendo la tubería de PVC	Uds	
9	Desmontaje de polipasto actual y gestión de residuos por gestor autorizado. Montaje, instalación, puesta en marcha y pruebas del polipasto eléctrico ABK201-1604U de Vicinay (suministrado por CABB)	Uds	