



**SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA BÁSCULA DE PESAJE DE FANGOS DESHIDRATADOS
TRANSPORTADOS POR CINTA EN LA EDAR GALINDO**

Documento 3 Datos para la elaboración del Pliego de Causulas Administrativas Particulares

ANEJO I PRECIOS UNITARIOS



1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

Cod.	Descripción	Unidad	Unitario
1	Suministro y montaje del sistema de pesaje para cinta transportadora de fango deshidratado, cumpliendo lo establecido en el PPTP, los requisitos mínimos siguientes: Equipo de pesaje: • Adaptado a la cinta transportadora de fangos del CABB • Pesaje en continuo • Célula de carga de alta precisión • IP 67 o superior • Trabajo en intemperie • Acero inoxidable Medidor de velocidad de cinta • Acero inoxidable • Sensor de velocidad: tipo inductivo Unidad de control • IP 65 o superior • Trabajo en intemperie • Acero inoxidable • Alimentación a 230 vac • Pantalla: TFT LCD a color de alta resolución • Señal de salida: 0 (4) -20 mA. 4 contactos libres de potencial. • Totalizador • Interfaz mínimo: Ethernet, USB • Unidades kg/h o tn/h Trabajos: • Instalación • Montaje mecánico y eléctrico • Instalación eléctrica • Ajuste • Pruebas • Puesta en marcha	Uds	23.710,00 €



2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

Cod.	Descripción	Unidad	Unitario
1	Suministro y montaje del sistema de pesaje para cinta transportadora de fango deshidratado, cumpliendo lo establecido en el PPTP, los requisitos mínimos siguientes: Equipo de pesaje: • Adaptado a la cinta transportadora de fangos del CABB • Pesaje en continuo • Célula de carga de alta precisión • IP 67 o superior • Trabajo en intemperie • Acero inoxidable Medidor de velocidad de cinta • Acero inoxidable • Sensor de velocidad: tipo inductivo Unidad de control • IP 65 o superior • Trabajo en intemperie • Acero inoxidable • Alimentación a 230 vac • Pantalla: TFT LCD a color de alta resolución • Señal de salida: 0 (4) -20 mA. 4 contactos libres de potencial. • Totalizador • Interfaz mínimo: Ethernet, USB • Unidades kg/h o tn/h Trabajos: • Instalación • Montaje mecánico y eléctrico • Instalación eléctrica • Ajuste • Pruebas • Puesta en marcha	Uds	