



OBRAS PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL GESTIONADA POR EL CABB

Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ANEJO IV Documentación fin de obra

Por cada municipio, se entregará un dossier técnico y un dossier de calidad, compuestos, al menos, por los siguientes documentos:

1. DOSSIER TÉCNICO

- Procedimientos de los trabajos ejecutados, detallando la metodología empleada en cada caso.
- Plano AutoCAD del municipio con localización exacta de las instalaciones
- Lista de instalaciones BINCABB de dos (2) bocas de nueva creación
- Lista de instalaciones BINCABB de una (1) boca de nueva creación
- Lista de instalaciones BINCABB de dos (2) bocas en ubicaciones existentes
- Lista de instalaciones BINCABB de una (1) boca en ubicaciones existentes
- Lista de instalaciones de conjuntos de tapa y marco para BINCABB existentes de dos (2) bocas
- Lista de instalaciones de conjuntos de tapa y marco para BINCABB existentes de una (1) boca
- Lista de instalaciones de tapas para BINCABB existentes de dos (2) bocas
- Lista de instalaciones de tapas para BINCABB existentes de una (1) boca
- Catálogo y Hoja de datos de BINCABB de dos (2) bocas
- Catálogo y Hoja de datos de BINCABB de una (1) boca
- Catálogo y Hoja de datos de conjuntos de tapa y marco para BINCABB de dos (2) bocas
- Catálogo y Hoja de datos de conjuntos de tapa y marco para BINCABB de una (1) boca
- Catálogo(s) y Hoja(s) de datos de válvulas
- Plano dimensional de BINCABB de dos (2) bocas
- Plano dimensional de BINCABB de una (1) boca
- Plano dimensional de conjuntos de tapa y marco para BINCABB de dos (2) bocas
- Plano dimensional de conjuntos de tapa y marco para BINCABB de una (1) boca
- Plano AutoCAD del diseño la tapa para BINCABB de dos (2) bocas
- Plano AutoCAD del diseño la tapa para BINCABB de una (1) boca
- Manual de operación y mantenimiento
- Reportaje fotográfico

NOTA 1: Las listas de instalaciones de BINCABB de nueva creación y las listas de instalaciones de BINCABB en ubicaciones existentes deberán, al menos, contener la siguiente información:

- Fecha de instalación
- Id boca de incendios (en caso de instalación en ubicación existente)



- Id conducción sobre la que se ha instalado el elemento (en caso de elemento nuevo) según la información que aportará el CABB en el transcurso de la obra.
- Lugar (vía y número), y coordenadas de localización geográfica (longitud, latitud) del elemento.
- Caudal de prueba
- Presión de prueba
- Modelo boca de incendios
- Modelo válvula de corte
- Diámetro válvula de corte
- Material válvula de corte
- Material conducción
- Diámetro conducción
- Extensión de red para derivación: Sí/No

NOTA 2: Las listas de instalaciones de tapas y las listas de instalaciones de conjuntos de tapa y marco deberán, al menos, contener la siguiente información:

- Fecha de instalación
- Lugar (vía y número), y coordenadas de localización geográfica (longitud, latitud) del elemento.
- Id boca de incendios
- Tipo boca de incendios
- Modelo boca de incendios
- Conexiones de salida boca de incendios

NOTA 3: El reportaje fotográfico debe mostrar una vista general del lugar de actuación y su entorno así como el detalle de los trabajos realizados, incluyendo remates y acabados de obra civil, etc.

2. DOSSIER DE CALIDAD

- Contrato del pedido
- Plan de Puntos de Inspección (PPI) cumplimentado
- Carta de cumplimiento del adjudicatario con el Pliego y otros documentos contractuales.
- Certificados de calidad (certificados AENOR, certificados de materiales, certificados de ensayos, etc.)
- Certificado y declaración de conformidad CE
- Instrucciones de transporte
- Procedimientos de pruebas en campo
- Informes y protocolos de pruebas en campo