

OBRAS PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL GESTIONADA POR EL CABB

FORMULARIO ECONÓMICO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO de licitación

Código	Resumen	Medición	Precio Unitario A RELLENAR	Presup
1	SUMINISTROS			0,00 €
101	SUMINISTRO BINCABB 2 Suministro de BINCABB de 2 bocas (incluye tapa y marco) según especificaciones PPTP, incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	129		0,00
102	SUMINISTRO BINCABB 1 Suministro de BINCABB de 1 boca (incluye tapa y marco) según especificaciones PPTP, incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	160		0,00
103	SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 2 Suministro de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas en fundición nodular según especificaciones PPTP, incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	78		0,00
104	SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 1 Suministro de tapa y marcopara BINCABB de 1 boca en fundición nodular según especificaciones PPTP, incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	34		0,00
105	SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 2 Suministro de tapa para BINCABB de 2 bocas en fundición nodular según especificaciones PPTP, incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	23		0,00
106	SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 1 Suministro de tapa para BINCABB de 1 boca en fundición nodular según especificaciones PPTP incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	14		0,00
2	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS NUEVA CREACION			0,00 €
201	BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye instalación de tapa y marco), incluso cata para localización de servicios, demolición, ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón, remates de acabado y gestión de residuos, parte proporcional de seguridad v salud v costes indirectos.	80		0,00
202	CARRETE BINCABB 2 Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	15		0,00
203	EXTENSIÓN DE RED PARA DERIVACION BINCABB 2 Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad v salud v costes indirectos.	15		0,00

204	BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN	119	0,00
	Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye instalación de tapa y marco), incluso cata para localización de servicios, demolición, ejecución de toma en conducción, te, válvula de compuerta, carrete, codo, piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón, remates de acabado y gestión de residuos, parte proporcional de seguridad y salud v costes indirectos.		
205	CARRETE BINCABB 1	20	0,00
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de carrete para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.		
206	EXTENSIÓN DE RED PARA DERIVACIÓN BINCABB 1	20	0,00
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de conducción de derivación de 2 m de longitud para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.		
3	INSTALACIÓN BOCAS DE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE		0,00 €
301	BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE	49	0,00
	Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP (incluye colocación de tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud v costes indirectos.		
302	VÁLVULA CORTE BINCABB 2	25	0,00
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 2 bocas, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud v costes indirectos.		
303	BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE	41	0,00
	Instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP (incluye colocación de tapa y marco), incluso retirada del hidrante existente y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud v costes indirectos.		
304	VÁLVULA CORTE BINCABB 1	20	0,00
	Suministro, instalación, realización de pruebas y puesta en servicio de válvula de corte para BINCABB de 1 boca, incluso piezas especiales, relleno de zanja, refuerzo de hormigón y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud v costes indirectos.		
4	INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES		0,00 €
401	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2	78	0,00
	Instalación de tapa y marco para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.		
402	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1	34	0,00
	Instalación de instalación de tapa y marco para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa y marco existentes y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.		
5	INSTALACIÓN TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES		0,00 €

501	INSTALACIÓN TAPA BINCABB 2 Instalación de tapa para BINCABB de 2 bocas según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	23	0
502	INSTALACIÓN TAPA BINCABB 1 Instalación de tapa para BINCABB de 1 boca según especificaciones PPTP, incluso retirada de tapa existente y remates de acabado, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	14	0
6	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FINAL		0,00 €
601	ENTREGA DOCUMENTACIÓN FINAL POR MUNICIPIO - Según Anejo 1 y especificaciones del PPTP. - Entrega de documentación fin de obra según especificaciones PPTP. Incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	14	0,00
7	REPLANTEO DE LOS TRABAJOS		0,00 €
701	REPLANTEO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO - Visita a las localizaciones de cada municipio según Anejo 1 del PPTP y entrega de informe de replanteo de municipio según especificaciones del PPTP. Incluso parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	14	0,00
8	CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS		0,00 €
801	CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS Cata para localización de servicios, estructuras e instalaciones existentes en cualquier lugar y zona de la obra por medios mecánicos y manuales, incluido excavación, relleno y reposición de pavimentos a su estado original en el caso de servicio no encontrado y gestión de residuos, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	50	0,00
9	ACOMETIDA PARA TOMA DE PRESIONES 3/8"		0,00 €
901	ACOMETIDA PARA TOMA DE PRESIONES 3/8" Acometida para toma de presiones de 3/8" mediante collarín de toma, válvula de corte de esfera y piezas especiales necesarias, incluso arqueta de registro de 40x40 y registro hidráulico, parte proporcional de seguridad y salud y costes indirectos.	110	0,00
Coste ejecución			0,00 €
Gastos generales 13%			0,00 €
Beneficio industrial 6%			0,00 €
TOTAL			0,00 €