



SUMINISTRO DE ÁRIDO SILÍCEO (ARENA SILÍCICA) PARA LAS TRES LÍNEAS DE INCINERACIÓN DE LODOS DE LA EDAR DE GALINDO

DOCUMENTO Nº 2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO

Es objeto del contrato con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (en adelante CABB) el suministro de arenas silíceas a las EDAR de Galindo para las tres líneas de incineración de fangos.

Se deberán suministrar las siguientes cantidades arena silícica a la EDAR de Galindo, en los formatos definidos:

Árido talla efectiva 0,5 mm	175.000 kg
Árido talla efectiva 0,7 mm	125.000 kg
Grava talla efectiva 14-30 mm	3.000 kg
TOTAL	303.000 kg

Las cantidades citadas tendrán carácter indicativo, pudiendo variar la cantidad final total a suministrar en función de las necesidades reales, sin que se establezca una cantidad mínima a suministrar y sin que esto suponga alteración alguna en las restantes condiciones contractuales.

El envasado en origen, la carga en origen, el transporte hasta destino y la descarga del producto en las instalaciones de la EDAR, son parte integrante del contrato y responsabilidad del suministrador.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ARENAS SILÍCICAS

Las especificaciones físicas del producto para las líneas de incineración de la EDAR de Galindo serán las siguientes:

- Talla efectiva: 0,5-0,7 mm
- Coeficiente de uniformidad < 1,8
- Friabilidad <15%
- Contenido en humedad < 0,5%
- Pérdidas a 105°C < 0,2%
- Pérdidas a 950°C < 1%
- Tª Sinterización >1650°C
- PPC 0,20 % Perdida por Calcinación
- La arena estará bien lavada y libre de cloruros UNE EN1744



2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GRAVA

- Arena silícica
- Rango de tamaño: 14-30 mm
- Contenido en humedad: < 4%

2.3. ESPECIFICACIONES GENERALES

El producto deberá ser efectivo para la fluidificación mediante aire en los hornos de la EDAR de Galindo.

El suministro habitual de arena (tallas efectivas 0,5-0,7 mm) se hará en cisternas que se deberán descargar a dos depósitos con una capacidad de 25 toneladas. Las cantidades de producto efectivamente suministradas se ajustarán a las solicitadas en el pedido, no superando en ningún caso las 23 toneladas.

El suministro de grava (talla efectiva 14-30 mm) para la EDAR de Galindo deberá realizarse en sacas de 1500 kg, con vaciado de fondo; el objeto de la grava es abastecer y proteger las boquillas de aire en el hogar del horno 3.

2.4. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS

Se deberá demostrar la eficacia del producto en una prueba industrial en la EDAR de Galindo, mediante la máxima pérdida de producto admisible para las condiciones de trabajo (caudal de aire, depresión y temperatura del hogar) de las tres líneas de incineración.

Aquellos productos que no superen los rendimientos mínimos a obtener en las pruebas de validación que se determinen por el CABB se considerarán no aptos, y el adjudicatario deberá suministrar un nuevo producto, que cumpliendo las características de los puntos 2.1 y 2.2, permita superar los mismos.

2.5. ENVASADO, ETIQUETADO, REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO Y STOCK

El adjudicatario se compromete a realizar los suministros con la regularidad que establezca el CABB.

Las sacas de grava suministrados deberán estar adecuadamente etiquetados. En cada envase de producto suministrado se deberán cumplir las siguientes condiciones de etiquetado:

Etiqueta en origen del fabricante con información de:

- Marca comercial del producto fabricado
- Nombre del fabricante
- Dirección del fabricante



- Fecha de fabricación
- Lote de fabricación
- Pictogramas de seguridad

Etiqueta del distribuidor o comercializador con información de:

- Nombre del distribuidor
- Dirección del distribuidor

La no inclusión del etiquetado identificativo por parte del fabricante podrá ser motivo de la devolución del envío.

Los concursantes detallarán en su oferta la forma del suministro, así como las condiciones más adecuadas para la conservación del producto.

Cada suministro deberá materializarse en el plazo máximo de 7 días naturales contados desde el momento en el que el CABB curse la orden de envío.

2.6. TRANSPORTE

El transporte del árido fino se realizará en camiones cisterna con presurización que deberán cumplir todos los requisitos legales establecidos, así como los derivados de la ficha de seguridad del producto. Si durante el tiempo de vigencia del contrato, el producto fuera declarado peligroso o incluido entre los sujetos a la reglamentación aplicable al Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera, serán aplicables las medidas y disposiciones derivadas de dicha normativa, pero no podrán ser objeto de repercusión en el contrato.

El transporte de la grava en sacas se realizará en camiones con cama plana y brazo grúa.

El incumplimiento de alguna de estas disposiciones será motivo suficiente para la devolución de la carga a origen.

El adjudicatario será directamente responsable, tanto en relación al CABB como a terceros, de los daños de cualquier tipo causados o derivados de accidentes o incidencia durante la carga, transporte o descarga del producto, incluso de los derivados de la limpieza incorrecta de cualquiera de los elementos del medio de transporte.

En la carta de porte que necesariamente debe acompañarse a cada envío, se incluirá una declaración firmada por el transportista (conductor del vehículo) en la que de forma inequívoca conste su conocimiento de las disposiciones generales y especiales aplicables en función del carácter de la mercancía transportada, su naturaleza, cantidad y riesgos y medidas a adoptar en caso de accidente, incendio, fuga, rotura o deterioro de los envases, así como el cumplimiento por conductor y vehículo de los requisitos exigidos por la legislación vigente.

En ningún caso el CABB aceptará responsabilidad alguna derivada del incumplimiento de estos requisitos.



2.7. RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL SUMINISTRO

Todas las operaciones de carga, transporte y descarga serán por cuenta del suministrador. Los camiones, salvo razones de urgencia, deberán efectuar la descarga del producto de lunes a viernes y en todo caso en días laborables entre las 8:00 h y las 20:00 h. Fuera de este horario no se garantiza la posibilidad de descarga.

Los suministros se realizarán en la EDAR situando el producto en el lugar indicado por los servicios de explotación. El personal de servicio en planta y en particular el Jefe de Turno o el Coordinador de puestos serán responsables de la supervisión de la descarga, de la comprobación del estado y funcionalidad de equipos de descarga y de seguridad, así como de la comprobación y conformado de la documentación.

Las cantidades de producto efectivamente suministradas se ajustarán a las solicitadas en el pedido. Si por causas no imputables al CABB la cantidad de producto enviada fuera superior a la solicitada en el pedido, no se garantiza la descarga de la totalidad del envío, pudiendo procederse a la devolución de la parte del mismo que supere la capacidad de almacenamiento de la planta e incluso de la totalidad del envío, sin que esto suponga derecho a reclamación alguna por parte del suministrador.

Cada transporte del material llevará consigo las especificaciones de identificación marcadas de forma legible con la siguiente información:

- a. Albarán y/o carta de porte con los datos completos de la expedición incluyendo nombre, denominación comercial del producto, calidad, pesos bruto y neto (o ticket de báscula de fábrica o almacén), el nombre y la dirección del suministrador y/o fabricante, y la fecha de fabricación.
- b. Boletín de análisis del fabricante conteniendo los valores de los parámetros exigidos en las especificaciones y declaración de conformidad.
- c. Identificación del transportista y su vehículo y declaración suscrita por el conductor acerca de su conocimiento de las disposiciones y medidas aplicables derivadas de la naturaleza de la carga, tal como se especifica en otro lugar de este Pliego.

La ausencia o falta de veracidad de alguno de los datos requeridos, facultará al CABB para proceder a la devolución del envío.

El conductor del vehículo seguirá las indicaciones del personal de planta en cuanto al itinerario dentro de la instalación hasta el punto de descarga.

En caso de incidente o accidente ambiental, el adjudicatario comunicará al Responsable del contrato la incidencia con la mayor celeridad posible. Éste podrá requerir con posterioridad un informe escrito referente al incidente (causas y acciones correctivas adoptadas).

En caso de derrame accidental se procederá a su inmediata recogida, evitando su acceso al suelo vegetal o a la red de saneamiento y se notificará a la mayor brevedad posible al CABB.



2.8. TOMA DE MUESTRAS

Durante la descarga el CABB se guarda el derecho a la toma de muestras. La muestra se formará con cantidades semejantes tomadas de forma espaciada (cinco veces) durante la descarga de los envíos.

El total de la muestra debe ser de unos 500g. Del conjunto de la muestra debidamente homogeneizada se obtendrán otras tres: una para su análisis en la EDAR, otra para el suministrador y la tercera, si procede, para analizarla conjuntamente con el suministrador.

Si la calidad deducida del análisis realizado por el CABB fuera inferior a la exigida, se comunicará al suministrador antes de que transcurran 10 días de la recepción del envío. El suministrador dispondrá de 5 días naturales a partir del aviso para retirar del laboratorio de la estación de tratamiento donde se realizó la entrega de una de las muestras reservadas. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la retirada de la muestra, ésta será destruida y se entenderá que el suministrador acepta como correcto el resultado obtenido por el CABB.

Si tras la comparación no se produjera acuerdo, el suministrador podrá proponer un nuevo análisis sobre la tercera muestra reservada a efectuar en un laboratorio de referencia y oficial aceptado por ambas partes y cuyos resultados serán aceptados como resultado final. Los gastos que produzca la realización de este último análisis serán de cuenta del suministrador si los resultados fueran acordes con los del análisis realizado por el CABB y de cuenta de éste en caso contrario. Este último ensayo será definitivo para la fijación de la composición del producto.

2.9. ASISTENCIA TÉCNICA

Durante la duración del contrato, la empresa suministradora pondrá a disposición del CABB un servicio técnico de asistencia con la siguiente cobertura mínima:

- Asistencia telefónica todos los días del año laborables en horario de oficina, para la resolución de consultas técnicas respecto a la utilización del producto suministrado.

3. MEDICIÓN Y ABONO

El consumo previsto de arenas y grava es el siguiente:

Arena	Cisternas de 25 t	300.000 kg
Grava	Sacas de 1500 kg	3.000 kg
TOTAL		303.000 kg

El abono del reactivo será por kg descargado en las instalaciones receptoras, estando incluidas en el precio todas las labores de transporte, carga, descarga y cambio de silo si fuera necesario.

El abono del suministro será mediante certificaciones mensuales. Antes del día 5 de cada mes, el suministrador deberá entregar una relación valorada de los suministros realizados en el mes precedente, que servirá de base para realizar la certificación mensual. La factura mensual deberá coincidir con la relación valorada mensual.



4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatario estará obligado a aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Corresponderá al Contratista disponer de todos los Equipos de Protección Colectiva que sean necesarios para los trabajos contemplados en el presente Pliego. (Ej.: Detectores de gases, equipos de rescate, equipos de respiración, elementos de señalización, etc.)

Antes del inicio de los trabajos, se realizará una reunión inicial donde se analizarán los trabajos a realizar según lo dispuesto en el artículo 24 y en el artículo 32 bis de la Ley 31/95 y en el RD 171/2004, asignando los medios de coordinación necesarios para dichos trabajos.

En esta reunión el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia proporcionará a la empresa adjudicataria:

- El CABB pondrá a disposición de la empresa contratista la Evaluación de Riesgos de Condiciones de Trabajo en la que se reflejan los riesgos a los que se van a exponer los trabajadores de la empresa contratista, derivados de la realización de su trabajo en las instalaciones del CABB, y las medidas a aplicar para evitar o minimizar dichos riesgos.
- El CABB proporcionará a la empresa contratista el Plan de Emergencia, o en su defecto, las consignas a seguir en caso de emergencia en las instalaciones en las que desarrollen su trabajo.

El Responsable del Contrato solicitará al Delegado de la Empresa Adjudicataria la entrega de los siguientes documentos:

- Modalidad de organización preventiva
- Seguro de responsabilidad civil y justificante de estar al corriente de pago
- Justificante de estar al corriente con la SS (se mandará mensualmente)
- Evaluación de riesgos
- Procedimiento de trabajo donde se detallen los riesgos y medidas preventivas de las tareas de carga y descarga
- Documento justificativo, que indique que se ha informado del contenido de la evaluación de riesgos y procedimientos de trabajo, a la empresa o empresas a las que se subcontrate el transporte, y por consiguiente van a entrar en algunas de las instalaciones del CABB



5. MEDIO AMBIENTE

Son de aplicación y obligado cumplimiento las Normas Ambientales del CABB, disponibles a través de la página web del CABB: <http://proveedores.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx>

Sestao, mayo de 2023

La Responsable del Contrato,

Fdo.: Eider Salazar Telleria.