

NOTA: Corrección de errores

Se incluye a continuación, el texto que falta en las siguientes unidades de obra del presupuesto:

- **UN30203D: TUBERIA F. DUCTIL (JAF)DN 125 MM.**
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN= 125 MM, CLASE DE PRESIÓN HASTA C64, CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZINC Y EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 545, INCL. MONTAJE, P.P. DE JUNTAS, PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD.
- **UN101601D: EMPALME (B-E) F.D DN=80 MM PN 25.**
EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL PN-25 BAR PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 545 DN =80 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.
- **U290202D: JUNTA ANTIVIBRATORIA DE DN=60MM PN25.**
JUNTA ANTIVIBRATORIA DE DN= 60 MM PARA PN=25 AT, FUELLE DE CAUCHO, BRIDAS DE ACERO AL CARBONO TALADRADAS PN=10 AT, INCLUSO LIMITADORES DE CARRERA, INCLUIDAS JUNTAS PLANAS DE EPDM, TORNILLERÍA INOX. A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.
- **UN40540.: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES.**
TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES EN LA GALERIA PARA LA INSTALACION DEL NUEVO BY-PASS, QUE INCLUYE CORTE DE CONDUCCIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS EXISTENTES SOBRANTES Y TRASLADO A INSTALACIONES DE CABB.
- **UN31642: MANGUITO DOBLE CAMARA (PE DN=160MM).**
MANGUITO DE UNIÓN DE DOBLE CAMARA (CONTRATRACCION). EN FUNDICION DUCTIL PARA TUBERIA DE POLIETILENO (A.D.) DN=160 M, CON ANILLO AUTOBLOCANTE DE BRONCE, JUNTA ELASTOMERICA S.B.R., TORNILLERIA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.
- **U980026 PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO.**
PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

Por otro lado, se aclara que el texto de las unidades de obra del presupuesto, indicadas a continuación pasa a ser el siguiente:

- **U999015: ADHESIVO SEÑALIZACIÓN SENTIDO FLUJO EN TUBERÍAS.**
ADHESIVO PARA SEÑALIZACIÓN DEL SENTIDO DE FLUJO EN TUBERÍAS DE SALA DE VÁLVULAS, CON SÍMBOLO DE FLECHA Y NOMBRE PERTINENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD.

**La descripción oficial de primera es incorrecta.*

- **U330201: TUBERIA F.DUCTIL (JAF) DN=80 MM.**
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN= 80 MM CON JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE (J.A.F.), REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZINC Y EPOXI ATÓXICO SEGUN UNE-EN 545, INCL. MONTAJE, P.P. DE JUNTAS, PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD.

**La descripción (ADHESIVO PARA SEÑALIZACIÓN DEL SENTIDO DE FLUJO...) es incorrecta.*

7 de septiembre de 2023