



El anclaje de los pilares HE400A se realiza mediante 10 pernos HIT/TI modelo HIT-HY 200-A + HIT-Z M20 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 200mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros.

1. Chorreado Grado Sa 2 $\frac{1}{2}$.
2. Imprimación rica en Zn 40 μm secas.
3. Empleo de tornillos, tuercas y arandelas galvanizados.

Acero estructural chapas	S 275 JR
Acero estructural perfiles	S 275 JR

MÓDULOS DE ATAGUÍA
DETALLE D2
ESCALA EN A3: 1/10
COTAS EN MM.

El anclaje de los módulos de ataguía a los paramentos verticales y solera de hormigón existentes se realiza mediante pernos HILTI modelo HIT-HY 200-A + HAS-U M12 en calidad mínima 8.8, con una longitud de anclaje de 100mm. Se requiere limpieza exhaustiva y relleno completo posterior de los taladros. La distancia entre pernos será de 200 mm.

Las ataguías 1 y 2 son idénticas.

