

RENOVACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ETAP DE BURGOA (Next Generation).
Exp. nº 2922

Asunto: respuesta nº 02 a consultas sobre la licitación

En respuesta a una consulta de uno de los licitantes se envía esta nota aclaratoria.

PREGUNTA:

En el presupuesto, en el apartado 23.01 TRASLADO Y MONTAJE GRUPO, se indica que el grupo electrógeno existente se llevará al bombeo de Gallandas (Iurreta) “traslado, desmontaje y **montaje** del grupo diesel existente” así como: “incluyendo todas las adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento en la nueva instalación”.

¿Esto implica que hay que instalarlo en la nueva ubicación y conectionarlo y ponerlo en funcionamiento?

Si es así, durante la visita realizada únicamente visitamos la ETAP de Burgoa, y se desconoce los trabajos necesarios para colocar y poner en funcionamiento el grupo en la nueva instalación.

¿Nos podrían facilitar datos al respecto? ¿Dónde se ubicaría el grupo en el bombeo de Gallandas? ¿Este bombeo ya dispone de grupo y es necesario sustituirlo o sería nueva instalación?

RESPUESTA:

1. Abajo se indican las mediciones y el texto del presupuesto.
2. No, no es necesario poner en marcha la conmutación automática del grupo. Se trata de dejar el grupo y sus elementos accesorios en la posición final de trabajo de este bombeo. Entre otras cosas hay que preparar la bancada del grupo electrógeno (esto está incluido en el presupuesto).
3. Con otro contrato de obra se completará el trabajo necesario.
4. Lo que se pide es que el grupo electrógeno llegue entero y se pueda probar su arranque (para verificar que en el transporte no ha sufrido daños) con las conexiones eléctricas mínimas al cuadro de conmutación, y que el cargador de la batería quede alimentado.

Partidas del presupuesto

Desmontaje, embalaje del grupo, y elementos auxiliares , carga en camión, traslado, desmontaje y montaje del grupo diesel existente en Burgoa de 150 kVA hasta el bombeo de Gallandas (Iurreta). Se recuperará también el cuadro de conmutación montado en la ETAP , incluyendo todas las adecuaciones necesarias para su correcto funcionamiento en la nueva instalación. Sera necesario transporte todo terreno – 5.025 €

Realización de bancada para el grupo de 150 kVA -1500 €
