

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento afectada por desprendimiento en el barrio Oba Goikoa de Dima. FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA – NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS HÍDRICOS” INVERSIÓN 3 DENOMINADA «TRANSICIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL MEDIOAMBIENTAL)»

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) promueve una serie de actuaciones, con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en los municipios que lo integran.

Dentro del programa de inversión del 2023-2026, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2023, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento afectada por desprendimiento en el barrio Oba Goikoa de Dima.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento afectada por desprendimiento en el barrio Oba Goikoa de Dima para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

El desprendimiento producido en la ladera del monte Obako Atxa provocó la rotura de la tubería de impulsión del depósito de Idezuri desde el depósito de Artaun obligando a construir una línea provisional en precario. Aunque el depósito de Idezuri no sufrió daños por el desprendimiento, actualmente se encuentra fuera de servicio y ha dejado al descubierto que el tramo de conducción que une el depósito con la sala de válvulas de Oba Bekoa tiene fugas. Esta situación ha puesto de manifiesto la fragilidad de la red del municipio debido a la extensión de este y con diferencias de cota muy notables entre los distintos barrios. Por esta razón, el presente proyecto incluye la reconstrucción de la línea de impulsión FD DN100 con una longitud aproximada de 1.300m y la línea de distribución del depósito de Idezuri de FD DN100 en 1.800m, buscando un trazado alternativo para poder eliminar la tubería provisional. Aprovechando el trazado de estas, se realizarán las conexiones oportunas para abastecer a los barrios de Oba Goikoa y Oba Bekoa desde la nueva red de distribución..

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.

3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento afectada por desprendimiento en el barrio Oba Goikoa de Dima, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de seiscientos cincuenta y un mil novecientos veinticuatro con treinta y siete (651.924,37 €).

Bilbao, 4 de febrero de 2025

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>