



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

OBRAS PARA INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIOS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL GESTIONADA POR EL CABB

Documento 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ANEJO VI Descripción detallada de partidas

Se facilita la descripción de cada una de las partidas valoradas.

01	SUMINISTROS
0101	SUMINISTRO BINCABB 2
0101_N	UD SUMINISTRO BINCABB 2 BOCAS SUMINISTRO DE BINCABB DE 2 BOCAS SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP (INCLUYE TAPA Y MARCO).
0102	SUMINISTRO BINCABB 1
0102_N	UD SUMINISTRO BINCABB 1 BOCA SUMINISTRO DE BINCABB DE 1 BOCA SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP (INCLUYE TAPA Y MARCO).
0103	SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 2
0103_N	UD SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 2 SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO PARA BINCABB DE 2 BOCAS EN FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP.
0104	SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 1
0104_N	UD SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO BINCABB 1 SUMINISTRO DE TAPA Y MARCO PARA BINCABB DE 1 BOCA EN FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP.
0105	SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 2
0105_N	UD SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 2 SUMINISTRO DE TAPA PARA BINCABB DE 2 BOCAS EN FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP.
0106	SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 1
0106_N	UD SUMINISTRO DE TAPA BINCABB 1 SUMINISTRO DE TAPA PARA BINCABB DE 1 BOCA EN FUNDICIÓN NODULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES PPTP.
02	INSTALACIÓN BOCAS CE INCENDIOS DE NUEVA CREACIÓN
0201	BINCABB 2 NUEVA CREACIÓN
0201A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U041100	UD LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES EN CUALQUIER LUGAR Y ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M. POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO POSTERIOR RELLENO.
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U030201	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U040801	M3 EXCAVACIÓN POZOS TRANS.MANUAL

EXCAVACIÓN DE POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN AL BORDE.

U041301

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0201B**TUBERÍAS Y MECANISMOS**

U331002

UD EMPALME (B-E) F.D. DN=125 MM.

EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICIÓN DÚCTIL PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO SEGÚN UNE-EN 545 DN=125 MM. INCLUIDA JUNTA EXPRESS, TORNILLERÍA, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330603

UD PIEZA "T" (B-B-B) F.D. DN=125 MM

PIEZA EN T CON TRES BRIDAS EN FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 DN=125 MM. DE DIÁMETRO PRINCIPAL Y DERIVACIÓN 60-25 MM., PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, INCLUIDO TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U350003

UD VÁLVULA COMPUERTA DN=100 MM PN16

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN=100 PARA PN=16 AT, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, TORNILLOS INOX. A-2, JUNTA TÓRICA NBR, HUSILLO INOX AISI-420 RECTIFICADO Y PULIDO POR LAMINACIÓN DE RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DUCTIL VULCANIZADA CON ELASTÓMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATÓXICA, VOLANTE DE FUNDICIÓN GRIS GG-25, TORNILLO Y ARANDELA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBA.

U330504

UD CARRETE(B-B) F.D. DN=100 L=0,5 MT

CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN= 100 MM. HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330801

UD CODO (B-B) F.D. DN=100 22.45-90

CODO CON BRIDAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100 MM DE 22,45 Y 90 GRADOS PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO SEGÚN UNE-EN 545, INCLUSO MONTAJE, TORNILLERÍA Y PRUEBAS.

061001_M

UD INSTALACIÓN BINCABB 2 BOCAS

INSTALACIÓN DE BINCABB 2 BOCAS.

0201C**URBANIZACIÓN**

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000	M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.
U120500	M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.
U240400	M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.
U100300	ML DESAGÜE TUBERÍA PVC DN=160 MM DESAGÜE DE TUBERÍA DE PVC DIÁMETRO EXTERIOR 160 MM., ESPESOR 3,9 MM. CON UNIÓN ELÁSTICA FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1401 COLOR TEJA UNE-48103, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES PVC CON ASIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PRUEBAS.
U141220	UD REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM. REGISTRO Y TAPA FUNDICIÓN NODULAR PARA AGUA POTABLE 16X14X13 CM., INCLUSO MONTAJE Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y CORRECTAMENTE NIVELADO.
0201D	GESTIÓN DE RESIDUOS
170504	Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.
170101	Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCIÓN.
170302	Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <30% MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.
0202	CARRETE BINCABB 2
U330504	UD CARRETE(B-B) F.D. DN=100 L=0,5 MT CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DUCTIL DN= 100 MM. HAS TA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.
0203	EXTENSIÓN DE RED PARA DERIVACIÓN BINCABB 2
0203A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO.

U030201

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U040301

M3 EXCAVACION ZANJA TERRENO MANUAL

EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SUELTO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCION AL BORDE.

U041301

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0203B

TUBERÍAS Y MECANISMOS

U331804

ML TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=110 MM P

TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=110 MM PN-16 CALIDAD PE-100 INCLUSO MONTAJE, P.P. DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, MACIZOS DE ANCLAJE Y PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE DESINFECCIÓN.

U331622

UD BRIDA DOBLE CAMARA(PE) DN=100 MM

BRIDA DOBLE CAMARA (CONTRATRACCION) DN= 100 MM. EN FUNDICIÓN DÚCTIL PARA TUBERÍA DE POLIETILENO (A.D.) DN=110 MM, CON ANILLO AUTOBLOCANTE DE BRONCE, JUNTA ELASTOMÉ RICA S.B.R., TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330504

UD CARRETE(B-B) F.D. DN=100 L=0,5 MT

CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN= 100 MM. HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

0203C

URBANIZACIÓN

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.

U120500

M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

0203D GESTIÓN DE RESIDUOS

170504 Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101 Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION.

170302 Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <30%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

0204 BINCABB 1 NUEVA CREACIÓN

0204A DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

U041100 UD LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES EXISTENTES EN CUALQUIER LUGAR Y ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M. POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, INCLUSO POSTERIOR RELLENO.

U030200 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U030201 M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U040801 M3 EXCAVACIÓN POZOS TRANS.MANUAL

EXCAVACIÓN DE POZOS EN TERRENTO DE TRÁNSITO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN AL BORDE.

U041301 M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0204B TUBERÍAS Y MECANISMOS

U331000 UD EMPALME (B-E) F.D. DN=80 MM.

EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICIÓN DÚCTIL DN=80 MM. PINTADO INTERIOR Y EXTEIROR CON EPOXI ATÓXICO SEGÚN UNE-EN 545, INCLUIDA JUNTA EXPRESSS, TORNILLERÍA, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330601 UD PIEZA "T" (B-B-B) F.D. DN=80 MM

PIEZA EN T CON TRES BRIDAS EN FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 DN=125 MM. DE DIÁMETRO PRINCIPAL Y

DERIVACIÓN 60-25 MM., PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, INCLUIDO TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U350002

UD VALVULA COMPUERTA DN=80 MM PN16

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN=80 PARA PN=16 AT, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, TORNILLOS INOX. A-2, JUNTA TÓRICA NBR, HUSILLO INOX AISI-420 RECTIFICADO Y PULIDO POR LAMINACIÓN DE RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL VULCANIZADA CON ELASTÓMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATÓXICA, VOLANTE DE FUNDICIÓN GRIS GG-25, TORNILLO Y ARANDELA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBA.

U330502

UD CARRETE(B-B) F.D. DN=80L=0,5 MT

CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN= 80MM. HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330801

UD CODO (B-B) F.D. DN=8022.45-90

CODO CON BRIDAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN=80MM DE 22,45 Y 90 GRADOS PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO SEGÚN UNE-EN 545, INCLUSO MONTAJE, TORNILLERÍA Y PRUEBAS.

U600120_N

UD INSTALACIÓN BINCABB 1 BOCA

INSTALACIÓN DE BINCABB 1BOCA.

0204C**URBANIZACIÓN**

U09003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.

U120500

M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

U100300

ML DESAGÜE TUBERÍA PVC DN=160 MM

DESAGÜE DE TUBERÍA DE PVC DIÁMETRO EXTERIOR 160 MM., ESPESOR 3,9 MM. CON UNIÓN ELÁSTICA FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1401 COLOR TEJA UNE-48103, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPACIALES PVC CON ASIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PRUEBAS.

U141220

UD REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM.

REGISTRO Y TAPA FUNDICIÓN NODULAR PARA AGUA POTABLE 16X14X13 CM., INCLUSO MONTAJE Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y CORRECTAMENTE NIVELADO.

0204D

GESTIÓN DE RESIDUOS

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCIÓN.

170302

Tn RETIRADA IYIEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

0205

CARRETE BINCABB 1

U330502

UD CARRETE(B-B) F.D. DN=80 L=0,5 MT

CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN= 80 MM. HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGUN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

0206

EXTENSIÓN DE RED PARA DERIVACIÓN BINCABB 1

0206A

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

U030200

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U030201

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U040301

M3 EXCAVACION ZANJA TERRENO MANUAL

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SUELTO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCION AL BORDE.

U041301

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0206B

TUBERÍAS Y MECANISMOS

U331802

ML TUBERÍA P.E. (A.D.) DN= 75 MM P

TUBERÍA P.E. (A.D.) DN=110 MM PN-16 CALIDAD PE-100 INCLUSO MONTAJE, P.P. DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, MACIZOS DE ANCLAJE Y PRUEBAS DE PRESION Y ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE DESINFECCIÓN.

U331621

UD BRIDA DOBLE CAMARA(PE) DN=80 MM

BRIDA DOBLE CAMARA (CONTRATRACCION) DN= 80 MM. EN FUNDICIÓN DUCTIL PARA TUBERÍA DE POLIETILENO (A.D.) DN=110 MM, CON ANILLO AUTOBLOCANTE DE BRONCE, JUNTA ELASTOMÉRICA S.B.R., TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

U330502

UD CARRETE(B-B) F.D. DN=80 L=0,5 MT

CARRETE EMBRIDADO DE FUNDICIÓN DUCTIL DN= 80 MM. HASTA 500 MM. DE LONGITUD, SEGUN UNE-EN 545, PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPOXI ATÓXICO, BRIDAS ORIENTABLES SEGÚN UNE-EN 1092-2, TORNILLERÍA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBAS.

0206C**URBANIZACIÓN**

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.

U120500

M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

0206D**GESTIÓN DE RESIDUOS**

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCIÓN.

170302

Tn RETIRADA MIEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

03**INSTALACIÓN BOCAS CE INCENDIOS UBICACIÓN EXISTENTE****0301**

BINCABB 2 UBICACIÓN EXISTENTE

0301A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U030201	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U040801	M3 EXCAVACIÓN POZOS TRANS.MANUAL EXCAVACIÓN DE POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN AL BORDE.
U041301	M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.
0301B	TUBERÍAS Y MECANISMOS
U610001_N	BINCABB 2 BOCAS INSTALACIÓN DE BINCABB 2 BOCAS INCLUYENDO EN LA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARRETE, CODO, T, TORNILLERÍA, JUNTA PLANA.
0301C	URBANIZACIÓN
U090003	M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
U120500	M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.
U240400	M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.
0301D	GESTIÓN DE RESIDUOS
170504	Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.
170101	Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION.
170302	Tn RETIRADA IYIEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0% MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

0302	VÁLVULA CORTE BINCABB 2
0302A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U030201	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U040301	M3 EXCAVACION ZANJA TERRENO MANUAL EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SUELTO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCION AL BORDE.
U041301	M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.
0302B	TUBERÍAS Y MECANISMOS
U350003	UD VALVULA COMPUERTA DN=100 MM PN16 VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN=100 MM PARA PN=16 AT, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, TORNILLOS INOX A-2, JUNTA TÓRICA NBR, HUSILLO INOX AISI-420, RECTIFICADO Y PULIDO POR LAMINACIÓN DE RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL VULCANIZADA CON ELASTÓMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATÓXICA, VOLANTE DE FUNDICIÓN GRIS GG-25, TORNILLO Y ARANDELA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBA.
0302C	URBANIZACIÓN
U090003	M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
U090000	M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.
U120500	M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.
U240400	M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR

EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

U100300

ML DESAGÜE TUBERÍA PVC DN=160 MM

DESAGÜE DE TUBERÍA DE PVC DIÁMETRO EXTERIOR 160 MM., ESPESOR 3,9 MM. CON UNIÓN ELÁSTICA FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1401 COLOR TEJA UNE-48103, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPACIALES PVC CON ASIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PRUEBAS.

U141220

UD REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM.

REGISTRO Y TAPA FUNDICIÓN NODULAR PARA AGUA POTABLE 16X14X13 CM., INCLUSO MONTAJE Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y CORRECTAMENTE NIVELADO.

0302D**GESTIÓN DE RESIDUOS**

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCIÓN.

170302

Tn RETIRADA IYIEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

0303**BINCABB 1 UBICACIÓN EXISTENTE****0303A****DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**

U030200

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U030201

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

U040801

M3 EXCAVACIÓN POZOS TRANS.MANUAL

EXCAVACIÓN DE POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN AL BORDE.

U041301

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0303B**TUBERÍAS Y MECANISMOS**

U600102_N

BINCABB 1 BOCA

INSTALACIÓN DE BINCABB 1 BOCA.

0303C**URBANIZACIÓN**

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U120500

M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

0303D**GESTIÓN DE RESIDUOS**

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION.

170302

Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <30%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

0304**VÁLVULA CORTE BINCABB 1****0304A****DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**

U030200

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U030201

M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA, POR MEDIO MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 25 CM., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

U040301

M3 EXCAVACION ZANJA TERRENO MANUAL

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SUELTO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO AGOTAMIENTO Y EXTRACCIÓN AL BORDE.

U041301

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.

0304B**TUBERÍAS Y MECANISMOS**

U350003

UD VALVULA COMPUERTA DN=80 MM PN16

VÁLVULA DE COMPUERTA DE DN=80 MM PARA PN=16 AT, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, CON BRIDAS BARRENADAS S/DIN 2533, DISTANCIA ENTRE BRIDAS DIN 3202 F-4, TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR GGG-50, TORNILLOS INOX A-2, JUNTA TÓRICA NBR, HUSILLO INOX

AISI-420, RECTIFICADO Y PULIDO POR LAMINACIÓN DE RODILLOS, COMPUERTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL VULCANIZADA CON ELASTÓMERO EPDM, PINTURA EPOXI ATÓXICA, VOLANTE DE FUNDICIÓN GRIS GG-25, TORNILLO Y ARANDELA INOX A-2, MONTAJE Y PRUEBA.

0304C**URBANIZACIÓN**

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR MODIFICADO.

U120500

M3 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS, INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

U100300

ML DESAGÜE TUBERÍA PVC DN=160 MM

DESAGÜE DE TUBERÍA DE PVC DIÁMETRO EXTERIOR 160 MM., ESPESOR 3,9 MM. CON UNIÓN ELÁSTICA FABRICADO SEGÚN UNE-EN 1401 COLOR TEJA UNE-48103, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPACIALES PVC CON ASIENTO DE ARENA, MONTAJE Y PRUEBAS.

U141220

UD REGISTRO Y TAPA 16X14X13 CM.

REGISTRO Y TAPA FUNDICIÓN NODULAR PARA AGUA POTABLE 16X14X13 CM., INCLUSO MONTAJE Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y CORRECTAMENTE NIVELADO.

0304D**GESTIÓN DE RESIDUOS**

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGÓN N. CONSTRUCCIÓN

RETIRADA DE RESTOS HORMIGÓN N. CONSTRUCCIÓN.

170302

Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <10%

MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.

04**INSTALACIÓN CONJUNTOS TAPA Y MARCO EN BOCAS DE INCENDIO EXISTENTES**

0401

CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 2

0401A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U041301	M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.
0401B	URBANIZACIÓN
U240400	M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.
0401C	GESTIÓN DE RESIDUOS
170302	Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0% MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.
0402	CONJUNTO TAPA Y MARCO BINCABB 1
0402A	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
U030200	M2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO AGLOMERADO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EN CALZADA CON DOBLE PRECORTE MECÁNICO Y/O MANUAL, ESPESOR MÁXIMO 15 CM. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
U041301	M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO M3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES.
0402B	URBANIZACIÓN
U240400	M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.
0402C	GESTIÓN DE RESIDUOS
170302	Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <J0% MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.
05	INSTALACIÓN DE TAPAS EN BOCAS DE INCENDIOS EXISTENTES
0501	INSTALACIÓN TAPA BINCABB 2
U141231_NN2	INSTALACIÓN TAPA FUNDICIÓN NODULAR BINCABB 2 INSTALACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR

BINCABB 2.

0502

INSTALACIÓN TAPA BINCABB 1

U141231_NN1

INSTALACIÓN TAPA FUNDICIÓN NODULAR BINCABB 2

INSTALACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
BINCABB 2.

06

ENTREGA DOCUMENTACIÓN FINAL

0601

ENTREGA DOCUMENTACIÓN FINAL POR MUNICIPIO

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR
MUNICIPIO SEGÚN ANEJO 1 Y ESPECIFICACIONES DEL
PPTP, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA SEGÚN
ESPECIFICACIONES PPTP.

07

REPLANTEO DE LOS TRABAJOS

0701

REPLANTEO DE LOS TRABAJOS POR MUNICIPIO

VISITA A LAS INSTALACIONES DE CADA MUNICIPIO
SEGÚN ANEJO 1 DEL PPTP, ELABORACIÓN Y ENTREGA
DE INFORME DE REPLANTEO DEL MUNICIPIO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

08

CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

U041100_F

CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

ELABORACIÓN DE CATA PARA LOCALIZACIÓN DE
SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
EXISTENTES EN CUALQUIER LUGAR Y ZONA DE LA OBRA
POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES.

U090003

M3 RELLENO DE ZANJA CON ARENA

RELLENO DE ZANJA CON ARENA CALIZA TIPO A-5 SEGÚN
EL PLIEGO PARA ASIENTO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.

U090000

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUSO EXTENDIDO
Y COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% PROCTOR
MODIFICADO.

U120500

M3 HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN SOLER

HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA PARA ARMAR EN SOLERAS,
INCLUSO SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO,
ACABADO Y EJECUCIÓN DE JUNTAS.

U240400

M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A
MÁQUINA CON ÁRIDO OFÍTICO DE 5 CM. DE ESPESOR
EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUSO RIEGO DE
ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA
TERMINACIÓN.

170504

Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

RETIRADA DE TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS.

170101

Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

RETIRADA DE RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION.

170302	Tn RETIRADA MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA <10% MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTIENEN ALQUITRÁN DE HULLA < 10%.
--------	--

09	ACOMETIDA PARA TOMA DE PRESIONES 3/8"
----	--

0901	ACOMETIDA PARA TOMA DE PRESIONES 3/8" ACOMETIDA PARA TOMA DE PRESIONES 3/8" MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA, VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 Y REGISTRO HIDRÁULICO.
------	--