



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO

Obra: Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Tala de Bermeo

Subdirección gestora: Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

Responsable del contrato: Aizpea Urrutia Elorriaga

1. ANTECEDENTES

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) promueve una serie de actuaciones, con el fin de rehabilitar, sustituir y mejorar las redes de distribución de agua potable en los municipios que lo integran.

En cumplimiento de las exigencias establecidas, se redacta el proyecto de “Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Tala de Bermeo” en el que se promueven una serie de actuaciones para la reposición de la red de abastecimiento actual, solventando las carencias encontradas tras realizar un análisis detallado de la misma.

Este proyecto, corresponde a una de las actuaciones previstas y ha sido encargado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, a la empresa BOSLAN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. para su redacción.

Dentro del programa de inversión del 2025-2028, aprobado por la Asamblea General del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en sesión ordinaria celebrada el 8 de abril de 2025, se contempló la ejecución de la obra Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Tala de Bermeo.

Es en virtud de ello que el Consorcio ha elaborado el proyecto de Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Tala de Bermeo para abordar la realización de las obras correspondientes.

El siguiente paso a dar es la licitación del correspondiente expediente de contratación.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL GASTO

En la actualidad, la red de abastecimiento del barrio Tala perteneciente al municipio de Bermeo, está compuesta por tubería de fibrocemento que presenta importantes deficiencias debido al prolongado uso desde su instalación. Esto ha provocado reiteradas averías y pérdidas de presión y falta de caudal a los usuarios de la red. Es por tanto objeto del presente proyecto la renovación de la red de abastecimiento del barrio, sustituyendo las conducciones existentes e instalando en su lugar nuevas conducciones de PEAD DN90 principalmente en una longitud aproximada de 500 metros y tramos de derivación en PEAD DN63 con una longitud total aproximada de 165 metros. Se ha diseñado una red mallada que permita distintas alternativas para garantizar el suministro del abastecimiento.

Por tanto se justifica la ejecución de las presentes obras.



3. CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se deduce la necesidad de proceder a la ejecución de la Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Tala de Bermeo, cuyo presupuesto de ejecución por contrata (IVA excluido) asciende a la cantidad de doscientos ocho mil seiscientos un con ocho (208.601,08 €).

Bilbao, a la fecha de la firma

VºBº

<cabb_firma_rco>

<cabb_firma_sd>